

响应文件

(最后报价)

采购项目名称：长郡中学 2021 年暑假校园零星维修工程

采 购 人：长沙市长郡中学

委托代理编号：HNCT2021-096

采购代理机构：湖南中招项目管理有限公司

供应商名称(盖单位章)：湖南承锦建设有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：2021 年 7 月 27 日



九、最后报价

说明:

- 1、最后报价按第二章磋商须知第 30 条规定提供，格式按附件 11 提供。
 - 2、最后报价格式应按本章“七、报价一览表及报价文件”中格式和内容提供，包括“(一) 报价一览表”、“(二) 报价文件”，并同时提供纸质文件。
- 请供应商自行准备。

附件 12-1：报价一览表

项目名称	长郡中学 2021 年暑假校园零星维修工程	采购代理编号	HNCT2021-096
品目代码	/		
工程总报价	大写：壹拾陆万捌仟叁佰贰拾陆元叁角捌分 元人民币整 小写：168326.38 元人民币整		
工期（日历天）	总工期 20 日历天		
质量等级	符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格		
保修承诺	按建设部[2000]80 号令规定保修内容及期限，由承包人承担其责任与义务		
项目负责人	李俊		
备注	完全响应竞争性磋商文件的所有条款		

造价员：（盖执业专用章）

说明：“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如 B0303 拆除工程；

供应商（盖单位章）：湖南承锦建设有限公司

法定代表人或其委托代理人签字：_____

日期：2021 年 7 月 27 日



附件 12-2:

报价文件

一、供应商应按湘建价[2014]113号、湘建价[2016]72号、湘建价[2016]134号、湘建价[2016]160号、湘建价【2017】134号规定编制报价文件，并按其规定内容提供。包括：

- (1) B.3: 投标总价封面
- (2) C.3: 投标总价扉页
- (3) 附录C: 工程计价总说明
- (4) D.1: 建设项目(或单项工程)工程造价汇总表(一般计税法)
- (5) D.3: 单位工程费用计算表(一般计税法)
- (6) E.1: 单位工程工程量清单与造价表(一般计税法)
- (7) E.3: 清单项目直接费用预算表(此部分内容可以只在电子版比选申请文件中提供)
- (8) E.4: 清单项目人材机用量与单价表(此部分内容可以只在电子版比选申请文件中提供)
- (9) E.5: 清单项目费用计算表(综合单价表、一般计税法)(此部分内容可以只在电子版比选申请文件中提供)
- (10) E.7: 总价措施项目清单计费表
- (11) F.1: 其他项目清单与计价汇总表(一般计税法)
- (12) F.3: 暂列金额明细表
- (13) F.4: 材料(工程设备)暂估单价及调整表
- (14) F.5: 专业工程暂估价及结算价表
- (15) F.6: 计日工表
- (16) G.7: 总承包服务费计价表
- (17) J.2: 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表

二、报价说明:

1、报价文件应使用 PKPM 计价软件编制，格式以 PKPM 计价软件打印出的表格为准。

2、报价依据及说明:

2.1 报价应根据磋商文件中的有关要求，并按照下列依据自主报价。

- (1) 本磋商文件;
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- (3) 企业定额，湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序;
- (4) 磋商文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要;
- (5) 建设工程设计文件及相关资料;
- (6) 施工现场情况、工程特点及拟定的施工组织设计或施工方案;

- (7) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料;
- (8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;
- (9) 其他的相关资料;

2.2 报价文件中的每一项目须填入单价或价格,且只允许有一个报价。

2.3 除磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外,报价由供应商自主确定,但不得低于其成本。

2.4 工程量清单中标价的综合单价或金额,应包括所需直接费、各项费用和利润、销项税额和附加税费,以及一定范围内的风险费用。

2.5 总报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和,为实施、完成采购工程并修补缺陷以及履行磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.6 人工工资单价按工程造价管理机构发布的最新工程造价信息确定,且不得低于最低工资标准。

2.7 材料价格按最新一期《长沙建设造价》颁布的材料价格及相应市场价,预算价格缺项材料参照市场平均价,但报价不能低于企业成本价。

★3、下列要求若有一条不符合,则报价无效,按废标处理。

(1) 报价文件由供应商自行编制的,应当由注册在本企业的造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章,其注册单位名称应与供应商名称一致;供应商委托他人编制报价文件的,应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在响应文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同(协议书),同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章,签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。

(2) 工程造价咨询机构在同一招标(或采购)项目中,只得接受一个供应商的委托编制报价文件。

(3) 报价文件应符合第六章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量。

(4) 最后报价应低于(含等于)本项目载明的采购项目预算(即招标控制总价及工程量清单中各子项的综合单价招标控制价)。

(5) 报价中的安全文明施工费规费、附加税额和销项税额(或应纳税额)按照国家和省级、行业建设主管部门规定的费率和税率标准计算。

(6) 报价中最终体现的人工工资单价不低于湖南省住房和城乡建设厅发布的最低人工工资单价。

(7) 工程量清单中暂估价、暂列金额按招标人公布的金额报价。

长郡中学2021年暑假校园零星维修项目 工程

投标总价



投标人: _____



日期: _____

湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号: 2020JJ-03



投标总价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 长郡中学2021年暑假校园零星维修项目

投标总价 (小写): 168326.38

(大写): 壹拾陆万捌仟叁佰贰拾陆元叁角捌分



投 标 人: _____



法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____

(造价人员签字盖专用章)

时 间: _____



E.11 工程计价总说明

总 说 明

工程名称:长郡中学2021年暑假校园零星维修项目

第1页 共1

编制依据:

1、2020年版《湖南省建筑工程消耗量标准》；2020年版《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》；2020年版《湖南省安装工程消耗量标准》等及相应定额解释及说明；

2、《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（湘建价〔2016〕72号）；《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

3、材料价格：按《长沙建设造价》2021年第6期发布的材料预算价执行，没有预算价的材料按市场价。



E.13 单项工程 投标报价 汇总表

工程名称:长郡中学2021年暑假校园零星维修项目

第1页 共

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估
1	长郡中学2021年暑假校园零星维修项目	168326.38	4708.81	
L.1	办公楼前坪篮球场	2642.93	73.93	
L.2	科学馆排水管改造	1437.76	40.22	
L.3	办公楼前厅钢琴地台	3174.69	88.81	
L.4	新建防腐木六角凉亭	92381.30	2584.30	
L.5	公共洗手间洗手台更换	4058.88	113.54	
L.6	草坪改造单双杠场	9926.56	277.69	
L.7	食堂改造	54704.26	1530.32	
合 计		168326.38	4708.81	

注:本表适用于单项工程投标报价的汇总。

E.14 单位工程 投标报价 汇总表

工程名称:长郡中学2021年暑假校园零星维修项目

标段: 第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项工程费合计		147953.36	
1	直接费			131164.65	
1.1	人工费			10665.51	
1.2	材料费			119363.11	70000.00
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			1136.03	
1.4	其他费				
2	管理费		6.80	8919.21	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2.00		
4	利润		6.00	7869.85	
二	措施项目费	1+2+3		4945.53	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.80		
1.3	利润		6.00		
2	总价措施项目费	(按E.20总价措施项目计价表计算)		236.72	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.59	4708.81	
3.1	其中安全生产费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.29	4315.32	
三	其他项目费	(按E.23其他项目计价汇总表计算)		1528.99	
四	税前造价	一+二+三		154427.88	
五	销项税额	四	9.00	13898.50	
	单位工程建安造价	四+五		168326.38	

取费模板名称:[2020]56号文预算

E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称:长郡中学2021年暑假校园零星维修项目

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	其中:暂估价
1		长郡中学2021年暑假校园零星维修项目				147953.36	70000.00
1.1		办公楼前坪篮球场				2323.05	
1	011605001003	平面块料拆除	1.饰面材料种类:火烧板; 2.数量:60块; 3.尺寸:300mm*600mm*30mm	m2	10.8	11.53	124.52
2	011102001001	石材楼地面	1.饰面材料种类:麻石火烧板(零星); 2.尺寸:300mm*600mm*30mm 3.30厚1:3水泥砂浆铺贴	m2	10.8	197.85	2136.78
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾; 2.运距:1km;	m3	0.54	84.11	45.42
4	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾; 2.运距:每增加1km;	m3	7.56	2.16	16.33
1.2		科学馆排水管道改造					1263.75
5	031001006001	HDPE排水管道	1.HDPE双壁波纹管 2.规格:DN500	m	2	267.60	535.20
6	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合; 2.挖土深度:2M内;	m3	1.8	38.43	69.17
7	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:拆除100mm厚混凝土地面;	m3	0.18	290.56	52.30
8	010103001001	回填方	1.填方材料品种:砂回填;	m3	1.2275	326.88	401.25
9	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾; 2.运距:1km;	m3	1.8	84.11	151.40
10	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾; 2.运距:每增加1km;	m3	25.2	2.16	54.43
1.3		办公楼前厅钢琴地台					2790.45
本页小计						3586.80	

E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

[illegible]

E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
20	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级: C15; 2. 部位: 地面	m ³	5.25	666.27	3497.92	
21	010607004001	标准4寸单杠	1. 立柱直径110mm 2. 实心横杠	套	10	507.60	5076.00	
1.7		食堂改造					48083.24	
22	011210003001	食堂隔断	1. 边框材料种类、规格: 不锈钢边框包边; 2. 玻璃品种、规格、颜色: 10mm钢化玻璃;	m ²	31.8	353.45	11239.71	
23	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级: A3.5加气混凝土砌块; 2. 砂浆强度等级、配合比: Ma5.0专用砂浆; 3. 墙体厚度: 综合;	m ³	0.704	631.56	444.62	
24	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖 300×450mm; 2. 缝宽、嵌缝材料 种类: 勾缝剂;	m ²	7.04	171.26	1205.67	
25	010809004001	石材窗台板		m ²	1.32	419.99	554.39	
26	010804002001	自动自贴魔术贴自粘防蚊门帘	1. 窗代号及洞口尺寸: 2100*1100;	樘	8	101.52	812.16	
27	011614003001	挡鼠板拆除	1. 窗台板平面尺寸: 1100*800;	块	8	4.42	35.36	
28	010605001001	不锈钢挡鼠板	1. 钢材品种、规格: 1100*500*3mm;	m ²	4.4	592.20	2605.68	
29	011601001001	地沟拆除	1. 拆除不锈钢沟盖板; 2. 地沟内回填砂砾石; 3. 地面8cm厚C15混凝土垫层	m	3.35	23.38	78.32	
30	011208001001	不锈钢地沟	1. 面层材料品种、规格、颜色: 2厚不锈钢地沟; 2. 截面尺寸为300*320mm	m ²	13.668	372.27	5088.19	
本页小计							30638.02	

E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称:长郡中学2021年暑假校园零星维修项目

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
31	011102003001	面砖地面	1. 位置: 地沟拆除处补600mm宽贴砖	m2	2.01	214.00	430.14	
32	010807004001	金属纱窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1100*500; 2. 框、扇材质: 滑槽式上推金刚纱窗;	樘	13	333.32	4333.16	
33	010606011001	钢板天沟	1. 1.5厚304不锈钢天沟 2. 天沟尺寸为450*400mm	m	25	329.74	8243.50	
34	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 3mm厚SBS改性沥青防水卷材;	m2	98	58.96	5778.08	
35	010902002001	屋面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 2mm; 2. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料;	m2	98	62.97	6171.06	
36	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度: 20厚防水砂浆找平层;	m2	20	32.53	650.60	
37	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类: 防水卷材;	m2	20	6.00	120.00	
38	011607001001	刚性层拆除	1. 刚性层厚度: 20厚水泥砂浆层;	m2	20	8.84	176.80	
39	010103002008	楼面运出垃圾	1. 废弃料品种: 建筑垃圾; 2. 运距: 楼面转运垃圾;	m3	0.6	78.67	47.20	
40	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾; 2. 运距: 1km;	m3	0.6	84.10	50.46	
41	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾; 2. 运距: 每增加1km;	m3	8.4	2.16	18.14	
本页小计								
合计							26019.14	
							147953.36	70000.00

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏;



E.20 总价措施项目清单计费表


工程名称:长郡中学2021年暑假校园零星维修项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
		冬季雨施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	236.72	

注:施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



E.23 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长郡中学2021年暑假校园零星维修项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E.24表
2	暂估价				
2.1	材料暂估价			70000.00	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	其他项目				类别为其他项目
6	优质工程增加费				明细详见E.29表
7	安全责任险、环境保护税		1.00	1528.99	明细详见E.29表
8	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
9	索赔签证				明细详见E.30表
10	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8+9		1528.99	

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

E. 24 暂列金额明细表

工程名称：长郡中学2021年暑假校园零星维修项目

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



E. 25 材料暂估单价及调整表

工程名称: 长郡中学2021年暑假校园零星维修项目

标段: 第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(扣税)(元)		确认(元)	差额±(元)	备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	
1	防腐木六角凉亭	座	1	1	70000	70000.00			010702005001

注: 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



E. 27 计日工表

工程名称: 长郡中学2021年暑假校园零星维修项目

标段:

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人 工						
	人 工 小 计						
一	材 料						
	材 料 小 计						
一	机 械						
	机 械 小 计						
总 计							

注: 1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写, 编制招标控制价时, 单价由招标人按有关计价规定确定; 投标时, 单价由投标人自主报价, 按暂定数量计算合价计入投标总价中; 结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价。
2. 综合单价应包含费用和利润。



12/8

E.28 总承包服务费计价表

工程名称：长郡中学2021年暑假校园零星维修项目

标段：第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
计						



E.40 人工、材料、机械汇总表

工程名称:长郡中学2021年暑假校园零星维修项目

标段:

第1页 共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	系数
人工							
1	00020	人工费(修缮、长株潭地区)	工日	6.353	140.000	889.42	1
2	H00011	人工费(建筑)	元	9401.547	1.000	9401.55	1
3	H00013	人工费(安装)	元	295.126	1.000	295.13	1
4	H00016	人工费(园林)	元	79.406	1.000	79.41	1
主材							
5	WJJ020506.2	橡胶圈(排水) DN500	个	0.336	25.000	8.40	
6	WJJ030703	混合冷热水龙头	个	4.04	97.000	391.88	
7	WJJ172568.2	HDPE双壁波纹排水管 DN500	m	1.986	194.240	385.76	
8	WJJ210902	洗脸盆	个	4.04	133.000	537.32	
9	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	4.04	22.250	89.24	
所有材料(含配合比分解)							
10	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	45.228	5.100	230.66	
11	01291100009.1	不锈钢板 δ 2.0mm	m ²	14.215	269.230	3827.10	
12	01291100009.2	不锈钢板 δ 1.5mm	m ²	31.625	191.540	6057.45	
13	01510100001	铝合金型材 综合	kg	130.933	25.000	3273.33	
14	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	14.08	0.440	6.20	
15	03010300008	不锈钢螺钉 M4mm×12mm	个	600.524	0.120	72.06	
16	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	24.72	0.580	14.34	
17	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	110.976	0.270	29.96	
18	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	17.247	0.390	6.73	
19	03071900001	角阀(带铜活)	个	8.08	31.580	255.17	
20	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1.218	5.428	6.61	
21	03130200001	不锈钢焊丝	kg	12.760	37.170	474.29	
22	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	8.086	9.250	74.80	
23	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	0.264	7.700	2.03	
24	03130700001	锯条 综合	根	0.4	0.580	0.23	
25	03130700007	石料切割锯片	片	0.308	35.400	10.90	
26	03210100033	铁钉	kg	0.908	6.500	5.90	
27	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形 10mm×20mm	m ²	2.486	8.430	20.96	
28	03210900009	加工铁件	kg	0.938	10.510	9.86	
29	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	44.060	0.510	22.47	
30	04010400001	白水泥	kg	2.934	0.683	2.00	
31	04030400001	粗净砂	m ³	0.0342	270.030	9.24	
32	04031100001	天然砂砾	m ³	1.458	222.140	323.88	
33	04130100006	标准砖 240×115×53	m ³	0.028	375.990	10.53	
34	04150900002	加气混凝土砌块	m ³	0.672	263.630	177.16	
本 页 小 计						27001.97	

E. 40 人工、材料、机械汇总表

工程名称:长郡中学2021年暑假校园零星维修项目

标段:

第2页 共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	系数
35	05030400002	板方材	m3	0.074	1637.170	121.15	
36	05030700001	模板木材 松木	m3	0.029	1111.060	32.22	
37	06010100002	平板玻璃 5mm	m2	12.35	34.390	424.72	
38	06050100002	平面型钢化玻璃 10mm	m2	38.478	108.400	4171.02	
39	07010100011.1	墙面砖 300×450	m2	7.322	75.000	549.15	
40	07050100001	陶瓷地砖 300×300	m2	2.131	51.000	108.68	
41	07230100002	条形复合地板 成品 18mm	m2	6.009	283.000	1700.55	
42	08010000001.1	300*600*30mm麻石火烧板	m2	11.448	69.210	792.32	
43	08010000004.1	30mm黄锈石	m2	8.066	96.000	783.36	
44	08010000007	大理石板(弧形) δ 20mm 成品	m2	3.351	240.000	804.24	
45	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	13.00	195.000	2535.00	
46	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	246.078	16.000	3937.25	
47	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.237	12.430	2.95	
48	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	113.288	28.000	3172.06	
49	13350900004	防水剂	kg	9.2	7.500	69.00	
50	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.024	8.200	0.20	
51	14070100003	润滑油	kg	0.094	4.150	0.39	
52	14353500016	基层处理剂	kg	48.02	8.000	384.16	
53	14391900007	液化气	kg	23.128	9.040	209.08	
54	14410000004	玻璃胶 350g	支	26.195	10.710	280.55	
55	14410000011	建筑胶	kg	2.154	2.500	5.39	
56	14410000033	防水密封胶	支	0.60	7.050	4.23	
57	14410100005	硅酮胶 350g/支	支	0.773	49.460	38.23	
58	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	8.08	2.330	18.83	
59	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	8.08	5.200	42.02	
60	18313500009	彩钢堵头	m2	1.624	55.880	90.75	
61	20330100002	聚乙烯泡沫塑料垫 δ 2	m2	6.295	22.430	141.20	
62	34020500002	密封油膏	kg	4.68	1.420	6.65	
63	34110100002	水	t	4.4348	4.400	19.51	
64	34110200001	电	kW·h	0.384	0.620	0.24	
65	410522	其他材料费	元	2.735	1.000	2.74	
66	88010500001	其他材料费	元	1118.398	1.000	1118.40	
67	GS310240	大芯板18mm	m2	6.009	49.000	294.44	
68	补ZR001	防腐木六角凉亭	座	1	70000.000	70000.00	
69	补ZR002	标准4寸单杠	套	10	450.000	4500.00	
70	补ZR003	防蚊门帘	樘	8	90.000	720.00	
71	补ZR004	不锈钢挡鼠板	m2	4.4	525.000	2310.00	
本 页 小 计						99390.68	

E. 40 人工、材料、机械汇总表

工程名称:长郡中学2021年暑假校园零星维修项目

标段:

第3页 共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	系数
商品砼(砂浆)							
72	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.921	551.793	508.20	
73	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.247	587.110	145.02	
74	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.056	541.440	30.32	
75	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	6.179	477.690	2951.65	
配合比(合计不汇总)							
76	H11-4	水泥砂浆 1: 2.5	m3	0.028	580.650	16.26	
77	H11-8	素水泥浆 1: 0.42	m3	0.02	775.950	15.52	
机械							
78	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.099	28.270	2.80	1
79	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	0.015	1474.220	22.11	1
80	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.019	964.180	18.32	1
81	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.155	1437.770	222.85	1
82	J4-14x	自卸汽车 装载质量5t 中(修缮)	台班	0.274	478.890	131.22	1
83	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.077	481.470	37.07	1
84	J5-2x	电动卷扬机 单筒快速 牵引力10kN 小(修缮)	台班	0.048	114.020	5.47	1
85	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.02	182.800	3.66	1
86	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.129	236.270	30.48	1
87	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.098	48.590	53.35	1
88	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小	台班	2.989	53.920	161.17	1
89	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.016	28.490	0.46	1
90	J7-124	电锤 520W 小	台班	1.848	8.570	15.84	1
91	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.271	370.240	100.34	1
92	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	1.044	101.040	105.49	1
93	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.522	133.800	69.84	1
94	JX001	其他机械费	元	157.740	1.000	157.74	1
本 页 小 计						4773.40	
合 计						131166.05	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。(此表价格为不含税价)